

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu na :**„Dostawę materiałów preizolowanych dla zadań przewidzianych do realizacji w roku 2016.”**

1. Tryb postępowania – *Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w MEC Spółka z o. o. w Ostrowcu Św. Zatwierdzonego Uchwałą Zarządu nr 11/2011 z dnia 15-07-2011.*

Przyjęta wartość dostawy - 721 567,40 zł (172 834,65 euro)

2. PODMIOTY ZAPROSZONE DO ZŁOŻENIA OFERTY

L.P.	Nazwa firmy	Adres siedziby
1	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE „ENERGOTERM” Sp. z o.o.	ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń
2	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MIĘDZYZRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE	ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz
3	Ogłoszenie ogólnie dostępne na stronie internetowej Spółki	

3. Sposób zawiadomienia – **drogą elektroniczną.**

4. OFERTY ZŁOŻONE W TRAKCIE POSTĘPOWANIA

L.P.	Nazwa i adres firmy	Oferowane ceny w zł
1	PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE „ENERGOTERM” Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń	616 899,64
2	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY MIĘDZYZRZECZ POLSKIE RURY PREIZOLOWANE ul. Zakaszewskiego 4 66-300 Międzyrzecz	565 224,58
3	HTI BP SP. Z OO POŁUDNIE BILCZA, UL. KIELECKA 11 26-026 MORAWICA	605 107,52

5. ROZTRZYGNIĘCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU:

Złożone oferty są kompletne, jednak w przypadku oferty 2 i 3 zaoferowano materiały wymuszające zmianę technologii montażu rurociągu. W zamian za korpusy odgałęzień prostopadłych dla rurociągów TWIN zaproponowano trójniki prefabrykowane z dodatkowym zestawem muf prostych.

Rozwiązania takiego nie dopuszcza pkt. 6 zaproszenia do złożenia oferty „Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem nie stosowania kolan i odgałęzień prefabrykowanych”, mając jednak na względzie możliwość uzyskania niższej ceny przeanalizowano możliwość zastosowania trójkątów prefabrykowanych uwzględniając dodatkowe koszty związane ze stosowaniem powyższej technologii:

- wykonanie dodatkowych połączeń spawanych (sześć złączy prostych zamiast dwóch wpaleń) co zgodnie z normą KNR-W 2-20 0503-02 spowoduje dodatkowe nakłady pracy 324 rg – szacowana kwota – 5 184,00 zł
- wykonanie dodatkowych złączy prostych – nakład zgodnie z KNR-W 2-20 0508-01 405 rg wartość robocizny 6 480 zł.
- dodatkowe pianki do złączy – 13 770 zł.

RZAEM koszty dodatkowe – 25 434 zł.

Ponadto należy uwzględnić następujące wady przedstawionego rozwiązania:

- wydłużenie czasu montażu sieci o dodatkowe 25 dni co w przypadku zajęcia pasa drogowego (droga krajowa ul. Sandomierska) może wygenerować koszty nawet powyżej 12 000 zł.
- brak możliwości wykonania tzw. „wpalki na gorąco” co w niektórych przypadkach wymuszałoby zatrzymanie i odwodnienie sieci,
- konieczność wykonywania większych wykopów w przypadku włączenia do sieci istniejącej,
- obniżenie niezawodności pracy sieci poprzez występowanie dodatkowej liczby złączy spawanych oraz muf stanowiących potencjalne źródło awarii.

Po analizie przedłożonych ofert komisja wnioskuję do Zarządu o zakup materiałów preizolowanych oferowanych przez firmę: P. S. „ENERGOTERM” Sp. z o.o. za kwotę 616 899,64 zł.

Zakupy realizowane będą w partiach dostosowanych asortymentem do realizowanych w ciągu roku zadań.

6. SKŁAD KOMISJI/PODPISY

- Renata Mikołajczak (przewodniczący)
- Piotr Wojtan (członek)
- Marcin Raczyński (członek)